

ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie stavby podľa § 536 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi:

Číslo zmluvy :

Objednávateľom:

Názov organizácie: Obec Trebušovce

Sídlo organizácie: č. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

IČO: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Zastúpený: Marek Krnáč – starosta obce
(ďalej len „objednávateľ“),

a

Zhotoviteľom:

Názov organizácie: VERONY OaS s.r.o.

Sídlo organizácie: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

IČO: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

DIČ: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

IČ DPH: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Banka: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Č. účtu: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

SWIFT a IBAN: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Zastúpený: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu, ktorá je výsledkom zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Článok I. - Úvodné ustanovenia

- I.1. V zmysle ustanovenia § 272 Obchodného zákonníka sa zmluvné strany dohodli na písomnej forme uzavretia tejto zmluvy.
- I.2. Objednávateľ vyhotovil návrh tejto zmluvy na základe ústneho dohovoru so Zhotoviteľom.
- I.3. Všetky ústne dojednania medzi zmluvnými stranami, ktoré predchádzali uzavretiu tejto zmluvy sa rušia a zmluvné strany sú viazané touto zmluvou odo dňa jej platnosti, t.j. dňom neskoršieho podpisu jednej z dvoch zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto zmluvy.

Článok II. - Predmet zmluvy o dielo

- II.1. Zhotoviteľ ako odborne spôsobilá osoba sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve dielo, a to stavbu

„ Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Trebušovce “

- presný rozpis požiadaviek je uvedený v Prílohe č.6 – Výkaz výmer k súťažným podkladom –
v zmysle platných STN, v rozsahu a kvalite podľa spracovaného projektu stavby a podľa požiadaviek objednávateľov.

- II.2. Tieto práce sa Zhotoviteľ zaväzuje previesť v zmysle STN a EN a Objednávateľom predložených požiadaviek s tým, že v prípade vyvolaných zmien a doplnkov, alebo nutnej zmeny materiálov a technológie majúcej vplyv na stvárnenie diela (čo sa nevylučuje), sa musia skôr Zhotoviteľ s Objednávateľom o predmetnej veci dohodnúť a to zápisom do stavebného denníka, alebo písomným dodatkom k tejto zmluve.

Článok V. - Projektová dokumentácia diela

V.1. Projektovú dokumentáciu (stavebná a technologická časť) Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi v deň podpisu tejto zmluvy, spolu s vyjadrením príslušného stavebného úradu o súhlase s prevedením prác na dielo.

Článok VI. – Podmienky vykonania diela

VI.1. Pri vykonaní diela postupuje Zhotoviteľ samostatne pri dodržiavaní príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a STN súvisiacich s predmetom výstavby diela a dodania integračného bezpečnostného systému. Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky stanovené projektom a odsúhlasené Objednávateľom, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní.

VI.2. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci v zmysle platných právnych predpisov na území SR v čase platnosti tejto zmluvy.

VI.3. Zhotoviteľ je povinný na svoje vlastné náklady vykonať všetky potrebné kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám a ohrozeniu osôb a majetku verejnosti alebo nepriaznivými účinkami, ktoré sú dôsledkom emisných škodlivín, prachu, hluku alebo ďalších nepriaznivých vplyvov pri vykonávaní jeho prác.

VI.4. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle platných právnych predpisov a za zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku v zmysle platných právnych predpisov na území SR v čase platnosti tejto zmluvy.

VI.5. Zhotoviteľ vynaloží pri realizácii diela v súlade s touto zmluvou náležitú starostlivosť, dôkladnosť a kvalifikáciu, ktoré sa dajú očakávať od príslušne kvalifikovaného a kompetentného Zhotoviteľa, ktorý má skúsenosti s realizáciou práce podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zmluvy (dielo). Zhotoviteľ je povinný zabezpečovať všetky práce pracovníkmi, ktorí majú pre danú prácu potrebnú kvalifikáciu a prax.

Článok VII. - Stavenisko

VII.1. Stavenisko je priestor vymedzený dokumentáciou overenou v stavebnom konaní na realizáciu predmetu zmluvy.

VII.2. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku a prístupových komunikáciách udržiavať čistotu a priebežne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté výkonom jeho prác alebo jeho činnosťou.

VII.3. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará ich Zhotoviteľ, ktorý zodpovedá aj za ich umiestnenie a udržiavanie.

VII.4. Stroje, zariadenia, konštrukcie alebo materiál slúžiacie k vykonaniu diela dodá Zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Článok VIII. – Stavebný denník

VIII.1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z. odo dňa prevzatia staveniska až do ukončenia stavebných prác. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný na nazretie. Zápisy do neho robí Zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

VIII.2. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje: dátum (mesiac, rok a názov dňa), údaj o počasi, údaj o pracovnej dobe, počet pracovníkov, mechanizmy, časový postup prác, atď.

VIII.3. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská.

Článok IX. – Podmienky odovzdania a prevzatia diela

IX.1. Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce akosť a kompletnosť diela, najmä stavebný denník, preberacie protokoly, atď. Ak

Článok V. - Projektová dokumentácia diela

V.1. Projektovú dokumentáciu (stavebná a technologická časť) Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi v deň podpisu tejto zmluvy, spolu s vyjadrením príslušného stavebného úradu o súhlase s prevedením prác na diele.

Článok VI. – Podmienky vykonania diela

VI.1. Pri vykonaní diela postupuje Zhotoviteľ samostatne pri dodržiavaní príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a STN súvisiacich s predmetom výstavby diela a dodania integračného bezpečnostného systému. Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky stanovené projektom a odsúhlasené Objednávateľom, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní.

VI.2. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci v zmysle platných právnych predpisov na území SR v čase platnosti tejto zmluvy.

VI.3. Zhotoviteľ je povinný na svoje vlastné náklady vykonať všetky potrebné kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám a ohrozeniu osôb a majetku verejnosti alebo nepriaznivými účinkami, ktoré sú dôsledkom emisných škodlivín, prachu, hluku alebo ďalších nepriaznivých vplyvov pri vykonávaní jeho prác.

VI.4. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle platných právnych predpisov a za zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku v zmysle platných právnych predpisov na území SR v čase platnosti tejto zmluvy.

VI.5. Zhotoviteľ vynaloží pri realizácii diela v súlade s touto zmluvou náležitú starostlivosť, dôkladnosť a kvalifikáciu, ktoré sa dajú očakávať od príslušne kvalifikovaného a kompetentného Zhotoviteľa, ktorý má skúsenosti s realizáciou práce podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zmluvy (dielo). Zhotoviteľ je povinný zabezpečovať všetky práce pracovníkmi, ktorí majú pre danú prácu potrebnú kvalifikáciu a prax.

Článok VII. - Stavenisko

VII.1. Stavenisko je priestor vymedzený dokumentáciou overenou v stavebnom konaní na realizáciu predmetu zmluvy.

VII.2. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku a prístupových komunikáciách udržiavať čistotu a priebežne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté výkonom jeho prác alebo jeho činnosťou.

VII.3. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará ich Zhotoviteľ, ktorý zodpovedá aj za ich umiestnenie a udržiavanie.

VII.4. Stroje, zariadenia, konštrukcie alebo materiál slúžiacie k vykonaniu diela dodá Zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Článok VIII. – Stavebný denník

VIII.1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z. odo dňa prevzatia staveniska až do ukončenia stavebných prác. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný na nazretie. Zápisy do neho robí Zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

VIII.2. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje: dátum (mesiac, rok a názov dňa), údaj o počasi, údaj o pracovnej dobe, počet pracovníkov, mechanizmy, časový postup prác, atď.

VIII.3. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská.

Článok IX. – Podmienky odovzdania a prevzatia diela

IX.1. Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce akosť a kompletnosť diela, najmä stavebný denník, preberacie protokoly, atď. Ak

Zhotoviteľ nebude mať uvedené doklady pripravené na odovzdanie, nepovažuje sa dielo za riadne pripravené k odovzdaniu.

IX.2. Ak pri odovzdaní a prevzatí diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté dielo neprevziať.

IX.3. Ak Objednávateľ posúdi, že ide o ojedinelé drobné vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojitosti s inými nebránia bezporuchovému a bezpečnému užívaniu diela a rozhodne sa dielo prevziať, budú v preberacom protokole spísané tieto vady a nedorobky s termínmi ich odstránenia Zhotoviteľom.

IX.4. Drobné odchýlky, ktoré nemenia prijaté riešenia, kvalitu a ani nezvyšujú cenu diela, nie sú vadami, ak boli súhlasne akceptované dohodou zmluvných strán vyjadrenou písomne v stavebnom denníku.

Článok X. – Zodpovednosť za vady diela a záruka

X.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo spolu s integračným bezpečnostným systémom bude zhotovené podľa podmienok dohodnutých a odsúhlasených zmluvnými stranami v tejto zmluve, v súlade s projektom a podľa platných právnych predpisov a technických noriem, a že počas záručnej doby bude mať dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Záručná doba stavby je dohodnutá na 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.

X.2. Dielo má vady ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto zmluve, t.j. nie je užívania schopné. V prípade oprávnenej vady diela, je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa požadovať odstránenie vady bezplatnou opravou, pokiaľ spadá do záručnej doby. Ak pôjde o vadu neodstrániteľnú, alebo o vadu, ktorá sa opakovane prejavila, je Zhotoviteľ povinný poskytnúť nové bezchybné plnenie, pričom záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie až do úplného odstránenia vady.

X.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené neodborným zásahom Objednávateľa alebo v dôsledku neodborného užívania Objednávateľom. Zhotoviteľ taktiež nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti a odbornosti nemohli zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornili Objednávateľa, ale tí na ich použití trvali.

X.4. Prípadnú reklamáciu vady je Objednávateľ povinný uplatniť u Zhotoviteľa v písomnej forme – i faxom s následným doručením originálu poštou alebo osobne. V reklamácií Objednávateľ označí vadu, uvedú ako sa vada prejavuje a navrhnú spôsob jej odstránenia. Reklamácia je považovaná za uplatnenú dňom jej doručenia Zhotoviteľom. O odstránení vady bude vždy spísaný záznam, v ktorom sa uvedie spôsob odstránenia vady, termín a podpis oboch zmluvných strán.

X.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v technicky čo možno najkratšom čase. S prácami na ich odstránenie však musí začať najneskôr do 10 pracovných dní od preverenia oprávnenosti prevzatej písomnej reklamácie s tým, že záväzná lehota na ich odstránenie bude zmluvnými stranami dohodnutá a špecifikovaná v osobitnom písomnom protokole. Za týmto účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady odstraňovať.

X.6. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť Objednávateľ a uhradiť ich z dohodnutej ceny za dielo.

XI. Zmluvné pokuty

XI.1 Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávatelovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

XI.2 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávatelovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň prekročenia lehoty stanovenej v ods. IV.11. zmluvy.

XI.3 Ak objednávatel je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplátenej sumy za každý deň meškania.

XI.4 Zmluvná pokuta zo strany zhotoviteľa sa neuplatní, ak objednávatel nedostane včas finančné prostriedky z PPA

Článok XII. – Osobitné podmienky plnenia zmluvy

XII.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobu nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).

XII.2. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

Článok XIII. - Záverečné ustanovenia

- XIII.1 Pokiaľ v zmluve o dielo nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah tou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- XIII.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán za predpokladu, že uvedené nebude odporovať príslušným ustanoveniam zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní resp. **ustan. § 117 zákona**.
- XIII.3 Zmluvné strany zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne podpísali oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- XIII.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom.
- XIII.5 Zmluva je vyhotovená v 5 výtlačkoch z toho 2 pre predávajúceho, 2 pre kupujúceho a 1 pre RO-PPA.
- XIII.6 Predmet zmluvy je financovaný formou nenávratného finančného príspevku, preto je dodávateľ povinný umožniť oprávneným kontrolným zamestnancom vykonať vecnú kontrolu a kontrolu dokumentov v súvislosti s realizáciou projektu vo vzťahu k predmetu obstarávania počas trvania realizácie projektu a po dobu určenú riadiacim orgánom aj po skončení realizácie projektu.
- XIII.7 Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzipríslušným vykonávateľom pomoci a príjemcom pomoci, ktorým je objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z programu rozvoja vidieka SR 2014 2020. V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok v rámci uvedeného programu, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

Príloha: Vypinený rozpočet stavby – príkladá uchádzač

Po ukončení diela uchádzač predloží všetky platné certifikáty zariadení


ZHOTOVITEĽ

V Krupine, dňa 05.08.2019



OBJEDNÁVATEĽ

V *Trnávke* dňa 02.01.2019



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Trebušovce

Názov objektu

JKSO

EČO

Miesto

Trebušovce

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Trebušovce

Projektant

Zhotoviteľ

VERÓNÝ OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina

Spracoval

47210621

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

5.8.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	2 396,23	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	15 902,64	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	18 666,62	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	90 406,91	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	2 756,01				18	VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)			130 128,41	12 DN (r. 8-11)			19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS			0,00	21 Kompl. činnosť		0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	130 128,41
24	DPH 20,00 % z 130 128,41	26 025,68
25	Cena s DPH (r. 23-24)	156 154,09

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie +-	0,00

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Trebušovce
 Objekt:

Objednávateľ: Obec Trebušovce

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina

Miesto: Trebušovce

Spracoval: Dolinský

Dátum: 5.8.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

18 298,87

1 Zemné práce

677,91

1 001	131101101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	m3	11,160	5,81	64,84
2 001	174101001a	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - okapový chodník	m3	7,560	3,30	24,95
3 583	5833403100	Kamenivo ťažené hrubé - vymývaný štrk 16-32 b - okapový chodník	t	28,728	17,02	488,95
4 001	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	54,700	1,27	69,47
5 231	184102211	Výsadba kríku bez baľu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	10,000	0,99	9,90
6 026	0266202380	Listnatý krík dekoratívny kvetom, plodom, v, 1,2 m	ks	10,000	1,98	19,80

2 Zakladanie

147,87

7 002	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 - okapový chodník	m2	55,800	1,11	61,94
8 693	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 400	m2	61,380	1,40	85,93

5 Komunikácie

830,63

9 221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	17,825	4,94	88,06
10 221	578141111	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestretím jemnozrný hr. 40 mm	m2	5,700	16,90	96,33
11 221	578901111	Zdrsnovací posyp liateho asfaltu z kameniva 4 kg/m2	m2	5,700	0,39	2,22
12 221	596811330	Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	15,500	17,19	266,45
13 592	5921952730	Dlažba betónová protišmyková KLASIKO 30x30x4 cm	m2	16,275	23,20	377,58

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

11 378,80

14 014	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	124,600	7,61	948,21
15 011	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien, cementový Prednástreš (Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	28,850	6,14	177,14
16 011	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ (UniPrimer)	m2	28,850	1,57	45,29

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Trebušovce
Objekt:

Objednávateľ: Obec Trebušovce
Zhotoviteľ: VERONY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina
Miesto: Trebušovce

Spracoval: Dolinský
Dátum: 5.8.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	011	612465135	Vnúťomá omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka (GrobPutz 4) hr. 10 mm	m2	28,850	8,72	251,57
18	011	612465183	Vnúťomá omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivaExterior hr. 3 mm	m2	28,850	6,05	174,54
19	011	622464292	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, štrukturovaná omietka open (openTop), rozotieraná, hr. 2 mm	m2	146,450	12,86	1 883,35
20	011	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka (MosakTop)	m2	29,900	20,08	600,39
21	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	166,750	4,95	825,41
22	011	625251253	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm OPEN - štandardné riešenie (EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	121,800	30,35	3 696,63
23	011	625251273	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm OPEN - štandardné riešenie (EPS-F)	m2	15,050	27,30	410,87
24	011	625251404	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm STAR - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	29,900	30,35	907,47
25	011	625251405	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm STAR - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	29,900	33,69	1 007,33
26	321	625907111	Očistenie oceľových konštrukcií od usadenín, hrdze a starého náteru	m2	86,500	3,71	320,92
27	011	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	5,500	5,48	30,14
28	611	6119000980	Vnúťorné parapetné dosky plastové komórkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	5,500	18,10	99,55

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 353,65

29	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou - okapový chodník	m	58,000	5,15	298,70
30	592	5921954560	OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	58,000	2,49	144,42
31	231	936104211	Osadenie odpadkového koša do betonovej patky	ks	1,000	12,04	12,04
32	553	5538168063	Odpadkový koš s drev. lamelami, 45l, kruhový pôdorys, opláštenie borov. lamelami, so strieškou	ks	1,000	300,00	300,00
33	231	936124121	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	4,000	19,94	79,76
34	553	5538168021	Parková lavička, dĺžka 1,8 m, oceľová konštrukcia, sedadlo / opieradlo z borovicového dreva, podrúčky	ks	4,000	220,00	880,00

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Trebušovce
 Objekt:

Objednávateľ: Obec Trebušovce
 Zhotoviteľ: VERONY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina
 Miesto: Trebušovce

Spracoval: [REDACTED]
 Dátum: 5.8.2019

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
35	003	941941041	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	408,500	2,36	964,06
36	003	941941291	Príplatek za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	408,500	1,36	555,56
37	003	941941841	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	408,500	1,56	637,26
38	003	943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	284,580	1,34	381,34
39	013	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	1,250	11,41	14,26
40	013	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	4,500	5,67	25,52
41	013	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	6,210	9,78	60,73

99 Presun hmôt HSV 910,01

42	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	73,685	12,35	910,01
----	-----	-----------	--	---	--------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 109 073,53

712 Izolácie striech 397,77

43	711	712290010	Zhotovenie parozábrany pod tepelnú izoláciu stropu	m2	299,020	0,75	224,27
44	283	2832990190	Parozábrana hr.0,15mm, 8.2m, balenie: 200m2	m2	343,873	0,50	171,94
45	711	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,062	25,25	1,57

713 Izolácie tepelné 8 343,99

46	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne - dve vrstvy	m2	598,040	1,26	753,53
47	631	6313670531	Minerálna vlna hrúbka 100 mm	m2	610,001	12,30	7 503,01
48	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	3,050	28,67	87,44

723 Zdravotechnika - plynovod 8 023,67

49	721	601	Plynoinštalácia	súb.	1,000	8 023,67	8 023,67
----	-----	-----	-----------------	------	-------	----------	----------

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 31 049,46

47

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Trebušovce
Objekt:

Objednávateľ: Obec Trebušovce
Zhotoviteľ: VERÓNÝ OaŠ s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina
Miesto: Trebušovce

Spracoval: 
Dátum: 5.8.2019

Stavba:
Objekt:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
50	731	701	Ústredné vykurovanie	súb.	1,000	31 049,46	31 049,46

7 418,76

762 Konštrukcie tesárske

51	762	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm ²	m	374,600	5,10	1 910,46
52	605	6051590200	Hrana mäkké rezivo - omietané smrekovec akosť / L=400-650cm 100x120,150mm	m3	6,181	240,00	1 483,44
53	762	762341251	Montáž kontralat pre sklon do 22°	m	374,600	1,31	490,73
54	605	6051506900	Hrana mäkké rezivo - omietané smrek hraniček 25-100 cm ² mäkké rezivo - kontralaty	m3	2,107	240,00	505,68
55	762	762431331	Obloženie stien z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 10 mm	m2	39,010	13,38	521,95
56	762	762512245	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotrieskových dosiek priskrutkovaním	m2	45,120	4,57	206,20
57	607	6072625000	Doska drevoštrpková OSB 3 SE 2500x1250x25 mm	m2	48,730	11,10	540,90
58	762	762522812	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32-50 mm, -0.03000t - demontáž podlahy javiska	m2	45,120	2,91	131,30
59	762	762524104	Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z dosiek a fošien	m2	45,120	6,31	284,71
60	605	6051345200	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané borovica akosť / hr.38-50mm x B=250-300mm	m3	2,436	240,00	584,64
61	762	762711810	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraničného plochy do 120 cm ² , -0.00600t	m	374,600	1,15	430,79
62	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	7,288	45,00	327,96

763 Konštrukcie - drevostavby

13 669,89

63	763	763135050	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Gyptone Point 12 biela	m2	210,850	48,80	10 289,48
64	763	763135085	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Asepta biela - hygienické	m2	73,730	42,80	3 155,64
65	763	763139522	Demontáž sadrokartónového podhľadu s nosnou konštrukciou drevenou, dvojité opláštenie, -0,02900t	m2	27,040	3,54	95,72
66	763	998763301	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	2,894	44,59	129,04

764 Konštrukcie kľampiarske

13 535,11

67	764	764171110	Krytina z profilovaného poplastovaného plechu - sklon strechy do 30°	m2	366,500	20,22	7 410,63
----	-----	-----------	--	----	---------	-------	----------



Objednávateľ: Obec Trebušovce

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina

Miesto: Trebušovce

Spracoval:

Dátum: 5.8.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
68	764	764171231	Krytina z poplastovaného plechu - záveterná lišta, sklon strechy do 30°	m	39,300	7,82	307,33
69	764	764171247	Krytina z poplastovaného plechu - pultové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	7,200	6,72	48,38
70	764	764171254	Krytina z poplastovaného plechu - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásmom, sklon strechy do 30°	m	29,100	13,32	387,61
71	764	764171260	Krytina z poplastovaného plechu - čelo hrebenáča, sklon strechy do 30°	ks	2,000	5,43	10,86
72	764	764171263	Krytina z poplastovaného plechu - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	58,300	5,62	327,65
73	764	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	35,800	25,47	911,83
74	764	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	16,100	26,49	426,49
75	765	765901524	Strešná fólia - poistná hydroizolácia pod krytinu z prof.poplast. plechu od 22° do 40°	m2	384,825	6,78	2 609,11
76	764	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	306,650	1,61	493,71
77	764	764339410	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, komínov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm	m	5,100	64,86	330,79
78	764	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	5,100	2,04	10,40
79	764	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. r.š 330 mm, -0,00330t	m	35,800	0,87	31,15
80	764	764410350	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	11,500	13,30	152,95
81	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov r.š od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	11,500	1,17	13,46
82	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek r.š od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	29,100	1,15	33,47
83	764	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	16,100	0,87	14,01
84	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,262	58,41	15,30

765

Konštrukcie - krytiny tvrdé

1 234,63

85	765	765323830	Demontáž vinoviek z azbestocementu do suty na drevenej alebo oceľovej konštrukcii, sklon do 45°, -0,02200 t	m2	59,850	5,22	312,42
86	013	979089411	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	t	1,317	700,00	921,90
87	765	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,010	31,31	0,31

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Trebušovce
 Objekt:

Objednávateľ: Obec Trebušovce
 Zhotoviteľ: VERONY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina
 Miesto: Trebušovce

Spracoval: [REDACTED]
 Dátum: 5.8.2019

Stavba:
 Objekt:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

5 019,04

766		Konštrukcie stolárske					
88	766	766411811	Demontáž obloženia stien panelmi, vef. do 1,5 m2, -0,02465t	m2	39,010	4,05	157,99
89	766	766421811	Demontáž obloženia podhľadu stien, veľkosti do 1,5 m2, -0,02400t	m2	238,360	4,40	1 048,78
90	766	766421821	Demontáž obloženia podhľadu stien, palub doskami, -0,01000t	m2	8,205	6,47	53,09
91	766	766423123	Montáž obloženia podhľadov členitých palubovkami na pero a drážku smrekovcovými, š. nad 80 do 100 mm - rimsa	m2	35,605	10,68	380,28
92	611	6119167700	Obloženie palubovka SM hr. 18 B=100 mm	m2	37,029	9,80	362,88
93	766	766495100	Montáž podpernej konštrukcie obloženia rimsy	m2	35,605	0,36	12,82
94	605	6051506900a	Hranaí mäkké rezivo - omietané smrek hranaček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	1,165	240,00	279,60
95	766	766621001	Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 600 mm x v. 600 mm	ks	5,000	36,00	180,00
96	611	6114107100	Plastové okno HxB 500/500 mm jednokridlové otváraco-sklopné	ks	5,000	100,00	500,00
97	766	766621325	Montáž okien plastových dvojdielnych so zasklením š. 1500 mm x v. 1500 mm	ks	2,000	90,00	180,00
98	611	6114120400	Plastové okno HxB 1500/1500 mm dvojkrídlové otváracé, otváraco-sklopné	ks	2,000	280,00	560,00
99	766	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracého do zárubne, jednokridlové	ks	1,000	6,45	6,45
100	611	6116173100	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokridlové plné 80x197 cm	ks	1,000	177,42	177,42
101	766	766701122	Montáž zárubni rámových pre dvere dvojkrídlové rozmeru 1350x2300 mm	ks	2,000	65,00	130,00
102	611	6117100800	Drevené dvere dvokridlové 135x230 cm s dreveným rámom - komplet	ks	2,000	400,00	800,00
103	766	766811037	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie drezu, so zasilkónovaním a upevnením	ks	1,000	4,13	4,13
104	552	5523134900	Drez antikorový 1000 x 700 - dvojrez	ks	1,000	147,82	147,82
105	766	766811803	Demontáž drezu v kuchyni	ks	1,000	3,16	3,16
106	766	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,292	26,81	34,64

771

Podlahy z dlaždíc

6 792,14

107	771	771411004	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty vef. 300 x 80 mm	m	72,000	2,43	174,96
108	597	5978650820	sokel, rozmer 298x80x8 mm,	ks	244,800	1,80	440,64
109	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 300 x 300 mm	m2	211,420	13,87	2 932,40
110	597	5978650470	Keramické dlaždice protišmykové, rozmer 298x298x8 mm,	m2	215,648	14,60	3 148,46

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Trebušovce
 Objekt:

Objednávateľ: Obec Trebušovce

Zhotoviteľ: VERONY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina

Miesto: Trebušovce

Spracoval:

Dátum: 5.8.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
111	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	4,963	19,28	95,69

776 Podlahy povlakové 1 274,19

112	775	776420010	Lepenie podlahových soklíkov z PVC	m	22,600	1,98	44,75
113	284	2841291860	Rohový profil - soklík z PVC	m	2,305	1,50	3,46
114	775	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	45,120	6,81	307,27
115	284	2841291610	PVC Vinyl-heterogénna MODULEO TRANSFORM lepený, trieda záťaže 42,	m2	46,474	19,70	915,54
116	775	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,199	15,96	3,18

782 Dokončovacie práce a obklady z kam. 2 089,86

117	782	7821111160	Montáž obkladov stien štiepanými kamennými doskami s nepravidelným tvarom rubu a lica	m2	29,900	50,57	1 512,04
118	583	5838401040	Obklad nepravidelného tvaru - andezit priemer 10-15 cm, hr. 1-3 cm	m2	29,900	18,10	541,19
119	782	998782102	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,690	21,67	36,62

783 Dokončovacie práce - nátery 4 011,32

120	783	783122510	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	m2	169,700	4,59	778,92
121	783	783122710	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm	m2	169,700	1,35	229,10
122	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	846,000	3,55	3 003,30

784 Dokončovacie práce - maľby 6 213,72

123	784	784402801	Odstránenie maľieb oškrábaním	m2	607,920	1,03	626,16
124	784	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3, 80 m	m2	607,920	0,81	492,42
125	784	784430040	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad	m2	607,920	2,88	1 750,81
126	784	784481010	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	504,340	5,29	2 667,96
127	784	784481110	Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	103,580	6,53	676,38

M Práce a dodávky M 2 756,01

21-M Elektromontáže 2 756,01

128	R	101	Vnútrohá elektroinštalácia	sub.	1,000	1 203,75	1 203,75
-----	---	-----	----------------------------	------	-------	----------	----------

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Trebušovce
Objekt:

Objednávateľ: Obec Trebušovce

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina

Spracoval: [REDACTED]

Dátum: 5.8.2019

Miesto: Trebušovce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
129 R		102	Bleskozvod	sub.	1,000	1 552,26	1 552,26

Celkom

130 128,41

VERÓNY OaS s. r. o.

Osloboditeľov 933

963 01 Krupina

IČO: 47 210 621

[REDACTED]

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Trebušovce
 Objekt: Odberné plynové zariadenie

Objednávateľ: Obec Trebušovce
 Zhotoviteľ: podľa výberového konania
 Miesto: Trebušovce

Spracoval: [REDACTED]
 Dátum: 5.8.2019

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 025,81

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

14,20

19 014	612421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	10,000	1,42	14,20
--------	-----------	--	----	--------	------	-------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 011,61

27 254	942942211	Pojazdné lešenie, montáž pre zaťaž. do 3 kPa výšky do 10 m na prives. alebo motor. traťovom voziku	kpl	1,000	1000,00	1 000,00
20 013	971033151	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 mm, -0,00200t	ks	3,000	3,87	11,61

PSV Práce a dodávky PSV

6 731,46

723 Zdravotechnika - plynovod

2 293,87

2 721	723120203	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	102,000	10,38	1 058,76
1 721	723120204	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	10,000	11,29	112,90
3 721	723150340	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 25/20	ks	2,000	14,48	28,96
21 731	733191111	Manžeta priestupová pre rúrky DN 20 - konzola	ks	45,000	6,56	295,20
22 731	733191112	Manžeta priestupová pre rúrky nad 20 do DN 32 - konzola	ks	6,000	7,92	47,52
4 721	723150365	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6	m	3,000	8,79	26,37
5 721	723160204	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1	súb	1,000	49,16	49,16
7 721	723190202	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	súb	1,000	38,41	38,41
6 721	723190203	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	súb	1,000	45,62	45,62
8 721	723234101	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu so skrinkou pre svietiplyn AL S-5 jednoduchých	súb	1,000	97,37	97,37
9 422	4224351000	Skrinka ochranná pre jednoduchý regulačný rad	ks	1,000	200,00	200,00
10 422	4224073600	Regulátor tlaku Fischer France1	ks	1,000	150,00	150,00
11 721	723239101	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1/2	ks	1,000	3,01	3,01

47

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Trebušovce
 Objekt: Odborné plynové zariadenie

Objednávateľ: Obec Trebušovce
 Zhotoviteľ: podľa výberového konania
 Miesto: Trebušovce

Spracoval: D [REDACTED]
 Dátum: 5.8.2019

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
12	551	5518000067	Guľový uzáver priamy so šróbením 1/2" F x 1/2" F IVAR	ks	1,000	40,20	40,20
26	551	5517600034	Flexibilná hadica 2-plášťová 1/2" F x RS, 800 mm,	ks	1,000	50,00	50,00
13	721	723239102	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 3/4	ks	1,000	3,71	3,71
14	551	5518000068	Guľový uzáver priamy so šróbením 3/4" F x 3/4" F IVAR	ks	1,000	38,00	38,00
15	319	3195330003	Závitové filitngy zátka 3/4"	ks	1,000	1,70	1,70
16	721	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,354	19,71	6,98

731 Ústredné kúrenie, kotolne 4 238,49

23	731	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	1,000	380,49	380,49
24	484	4847161728-1	kotol plynový Vaillant závesný kondenzačný 356/5-5 o výkone 35kW	ks	1,000	3160,00	3 160,00
25	484	4849100090-1	VAILLANT Vykurovacia technika - koaxiálny dymovod 80/125 Zvislý strešný dymovod, čiermy, predĺženie, oddeľovací prvok, obruče	ks	1,000	698,00	698,00

783 Dokončovacie práce - nátery 179,20

17	783	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	112,000	1,60	179,20
----	-----	-----------	--	---	---------	------	--------

784 Dokončovacie práce - maľby 19,90

28	784	784422911	Oprava, maľba vápenná základná dvojnásobná, ručne nanášaná na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	10,000	1,99	19,90
----	-----	-----------	---	----	--------	------	-------

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 266,40

18	HZS	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	16,65	266,40
----	-----	-----------	--	-----	--------	-------	--------

Celkom

8 023,67

VERÓNÝ OaS s. r. o.
 Osloboditeľov 933
 963 01 Krupina
 IČO: 47 210 621

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Trebušovce
 Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Trebušovce
 Zhotoviteľ: podľa výberového konania
 Miesto: Trebušovce

Spracoval: XXXXXXXXXX
 Dátum: 5.8.2019

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 363,31

1 Zemné práce

127,66

88 001	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	2,000	46,03	92,06
90 001	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	1,000	11,91	11,91
89 001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,000	23,69	23,69

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

519,95

44 014	611421131	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 %,štuková	m2	8,000	1,81	14,48
45 014	612421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hladká	m2	50,000	1,42	71,00
46 014	631311131	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 240 mm	m3	2,950	124,37	366,89
133 014	632902111	Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazanín pre cementový poter cementovým mliekom	m2	2,950	0,69	2,04
29 011	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	32,54	32,54
30 553	5533194400	Zárubňa oceľová CgU 80x197x10cm L	ks	1,000	33,00	33,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

562,63

135 014	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	155,200	1,48	229,70
134 014	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	375,000	0,16	60,00
48 013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	2,950	3,38	9,97
28 013	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,200	19,56	23,47
35 013	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehľ. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	ks	6,000	0,97	5,82
34 013	971033141	Vybúranie otvoru v murive tehľ. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t	ks	14,000	2,38	33,32
36 013	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehľ. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	m2	1,400	7,79	10,91
38 013	972054141	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 0225 m2,hr.nad 120 mm, -0,00800t	ks	6,000	5,92	35,52
37 013	978011161	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	5,000	1,71	8,55

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Trebušovce
 Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Trebušovce
 Zhotoviteľ: podľa výberového konania
 Miesto: Trebušovce

Spracoval: [Redacted]
 Dátum: 5.8.2019

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
41	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,350	12,10	28,44
42	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	94,000	0,39	36,66
39	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,350	9,16	21,53
43	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,350	25,00	58,75

99 Presun hmôt HSV 153,07

47	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,785	31,99	153,07
----	-----	-----------	---	---	-------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 24 805,83

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 47,10

52	711	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	2,950	14,81	43,69
53	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,120	28,39	3,41

713 Izolácie tepelné 191,08

54	713	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	2,950	0,89	2,63
55	283	2837653601	EPS Floor 4000 elastifikovaný penový polystyrén hrúbka 20 mm ISOVER	m2	3,098	2,02	6,26
56	713	713483102	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 13 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	m	36,000	3,97	142,92
58	283	2837741566	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol. 13mm, vonk. priemer potrubia 35mm DG 13x35 nadrezaná AZ FLEX	m	8,160	1,20	9,79
59	283	2837741578	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol. 13mm, vonk. priemer potrubia 42mm DG 13x42 nadrezaná AZ FLEX	m	8,160	1,40	11,42
60	283	2837741553	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol. 13mm, vonk. priemer potrubia 28mm DG 13x28 nadrezaná AZ FLEX	m	20,400	0,85	17,34
61	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,025	28,87	0,72

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 152,93

78	721	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	2,000	15,19	30,38
79	286	2862109400	PVC-U dvojodbočka odpadová I 110/110/50 75°	ks	1,000	13,10	13,10
80	721	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	m	1,000	1,04	1,04

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Trebušovce
 Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Trebušovce
 Zhotoviteľ: podľa výberového konania
 Miesto: Trebušovce

Spracoval: Dolinský
 Dátum: 5.8.2019

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
74	721	721173205	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	4,000	7,81	31,24
75	721	721210813	Demontáž vpusťu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 100, - 0,02961t	ks	1,000	6,42	6,42
76	721	721212403	Montáž podlahového vpusťu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110	ks	1,000	8,95	8,95
77	551	5516275200	Uzávierka zápachová podlahová HL 310 NPr D 50, 70, 110 mm	ks	1,000	56,16	56,16
86	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	6,000	0,76	4,56
87	721	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,050	21,65	1,08

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 106,13

97	721	722172111	Potrúbie z plastických rúr PP D20/2.8 - PN16, polyfúznym zváraním	m	3,000	7,43	22,29
26	721	722172112	Potrúbie z plastických rúr PP D25/3.5 - PN16, polyfúznym zváraním	m	8,000	8,91	71,28
62	721	722239101	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1/2	ks	2,000	9,90	19,80
63	551	5518100251	Armatury závitové - vodaGuľový uzáver voda EVOLUTION, FF páčka 1/2" IVAR	ks	1,000	5,35	5,35
64	551	5518100522	Regulačné a poistné armaturyAutomatický dopúšťací ventil 1/2" s manometrom IVAR	ks	1,000	54,00	54,00
27	721	722239102	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 3/4	ks	6,000	10,80	64,80
65	551	5518100252	Armatury závitové - vodaGuľový uzáver voda EVOLUTION, FF páčka 3/4" IVAR	ks	5,000	8,85	44,25
66	551	5518200434	Nerezové a prírubové armaturyDisconnector - zamedzovač spätného prietoku 3/4" IVAR	ks	1,000	420,00	420,00
67	721	722239103	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1	ks	2,000	9,70	19,40
68	551	5518100241	Armatury závitové - vodaGuľový uzáver voda s odvodnením 1" IVAR	ks	1,000	20,70	20,70
69	551	5518800133	Regulačné a poistné armatury - Bezpečnostná poistná skupina 1" IVAR	ks	1,000	69,00	69,00
70	721	722239105	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 6/4	ks	5,000	12,60	63,00
71	551	5518100255	Armatury závitové - vodaGuľový uzáver voda EVOLUTION, FF páčka 6/4" IVAR	ks	4,000	34,00	136,00
72	551	5518200242	Nerezové a prírubové armaturyZávitová spätná klapka (gulička) 6/4" IVAR	ks	1,000	65,00	65,00
98	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	11,000	1,39	15,29
99	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	11,000	1,00	11,00
100	721	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,253	19,63	4,97

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Trebušovce
 Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Trebušovce
 Zhotoviteľ: podľa výberového konania
 Miesto: Trebušovce

Spracoval: [redacted]
 Dátum: 5.8.2019

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

90,33

725		Zdravotechnika - zariadenia, predmety					
81	721	725869382	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, ostatných typov do D 50	ks	1,000	2,60	2,60
82	551	5516292100	Lievik so sifónom a prídavná uzávierka HL 21	ks	1,000	24,76	24,76
83	721	725869383	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, ostatných typov do D 90/110	ks	1,000	2,96	2,96
84	551	5516296550	Veľkokapacitná zápachová uzávierka HL 510 D 100 mm	ks	1,000	57,58	57,58
85	721	998725101	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,108	22,49	2,43

731 Ústredné kúrenie, kotolňa

8 341,46

1	731	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	1,000	380,49	380,49
2	484	4847161726-1	kotol plynový Vaillant závesný kondenzačný 356/5-5 o výkone 35kW	ks	1,000	3160,00	3160,00
7	484	4849100090-1	VAILLANT Vykurovacia technika - koaxiálny dymovod 80/125 Zvislý strešný dymovod, čierny, predĺženie, oddeľovací prvok, obruče	kpl	1,000	698,00	698,00
3	271	386943111-1	Montáž neutralizačnej stanice	ks	1,000	65,31	65,31
4	422	4226280600-1	Neutralizačné zariadenie kondenzátu Vaillant č.009730 do 450kW	ks	1,000	300,00	300,00
5	731	731291020	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 25	ks	2,000	67,95	135,90
6	484	4849106290-1	Príslušenstvo vykurovania IVAR.KS 550610 bez zmiešavača- rýchlomontážna sada DN25 , spojky , koncovky	ks	2,000	825,00	1650,00
73	429	4290051035	Držiak pre kotlové zostavy IVAR	ks	2,000	122,00	244,00
10	731	732111401-1	Montáž anuloidu	ks	1,000	35,32	35,32
11	484	4849200136	Kotlové zostavy Hydraulický vyrovnávač tlaku 5/4" x 5/4" IVAR č.550600	su b	1,000	440,00	440,00
8	731	735172060-1	Montáž ekvitermickej regulácie	ks	1,000	175,00	175,00
9	484	4847200635	Príslušenstvo pre UK ekvitermická regulácia VAILLANT - calorMATIC 470, modul VR61, diaľkové ovládanie VR61	kpl	1,000	997,00	997,00
12	731	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	0,425	142,22	60,44

732 Ústredné kúrenie, strojovňa

773,68

13	731	732331537-1	Tlaková expanzná nádoba IVAR AQUAHOT ERCE 50L s membránou, bez poistného ventilu, tlak 10 barov, objem 50 l	súb	1,000	123,20	123,20
14	731	732331910-1	Zmäkčovacie zariadenie dopĺňovanej vody IVAR-DEIN-KAB 007	súb	1,000	649,00	649,00

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Trebušovce
 Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Trebušovce
 Zhotoviteľ: podľa výberového konania
 Miesto: Trebušovce

Spracoval: [REDACTED]
 Dátum: 5.8.2019

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
15	731	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,025	59,06	1,48

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 8 598,10

16	721	722131313	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry IVAR.C-STEEL d18x1,2mm	m	148,000	11,03	1632,44
17	721	722131314	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry IVAR.C-STEEL d22x1,5mm	m	96,000	12,20	1171,20
18	721	722131315	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry IVAR.C-STEEL d28x1,5mm	m	142,000	15,64	2220,88
19	721	722131316	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry IVAR.C-STEEL d35x1,5mm	m	56,000	22,48	1258,88
24	721	722131317	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry IVAR.C-STEEL d42x1,5mm	m	8,000	28,19	225,52
20	731	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	450,000	0,60	270,00
22	731	733191111	Manžeta priestupová pre rúry DN 20 - konzola	ks	80,000	6,56	524,80
23	731	733191112	Manžeta priestupová pre rúry nad 20 do DN 32 - konzola	ks	114,000	7,92	902,88
25	731	733191113	Manžeta priestupová pre rúry nad 32 do DN 50 - konzola	ks	32,000	8,84	282,88
21	731	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	2,542	42,73	108,62

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 1 996,68

102	731	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	32,000	0,93	29,76
103	551	5518100307	Vypúšťací guľový kohút s páčkou 1/2", IVAR	ks	8,000	4,40	35,20
104	319	3195330002	závitové fittingy mosadzné zátku 1/2" IVAR	ks	8,000	1,10	8,80
112	551	55186102310	Guľový uzáver so spätnou klapkou BALLSTOP 1/2" motýľ IVAR	ks	8,000	18,00	144,00
105	551	5518100524	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" IVAR	ks	8,000	17,00	136,00
106	731	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	44,000	2,72	119,68
107	551	5518100022	Termostatický ventil dvojregulačný-priame vyhotovenie 1/2" IVAR	ks	11,000	11,00	121,00
108	551	5518100002	Radiátorový ventil VD - priame vyhotovenie 1/2" IVAR	ks	11,000	7,10	78,10
109	551	5518100055	Regulačné šróbenie - priame 1/2" IVAR	ks	22,000	6,90	151,80
113	731	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	22,000	2,05	45,10
114	731	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	11,000	1,49	16,39
111	551	5518100038	Termostatická hlavica kvapalinová biela, T5000 IVAR	ks	11,000	19,70	216,70
93	731	734291330	Montáž filtra závitového G 3/4	ks	1,000	3,65	3,65

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Trebušovce
Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Trebušovce
Zhotoviteľ: podľa výberového konania
Miesto: Trebušovce

Spracoval: [REDACTED]
Dátum: 5.8.2019

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
101	551	5518100514	Filtrácia a čistenie vody - Automatický samočistiaci filter 3/4" F IVAR SELF CURAN	ks	1,000	890,00	890,00
115	731	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,015	33,35	0,50

735			Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	2 475,30			
126	731	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	6,44	19,32
127	484	4845366640	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x0800	ks	3,000	52,70	158,10
118	731	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	6,18	6,18
119	484	4845380350	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x0600	ks	1,000	65,82	65,82
120	731	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	6,60	6,60
121	484	4845380500	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x0900	ks	1,000	85,79	85,79
122	731	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	13,000	7,02	91,26
123	484	4845380650	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1200	ks	13,000	103,87	1350,31
124	731	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	9,01	18,02
125	484	4845380750	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1400	ks	2,000	112,30	224,60
116	731	735154151	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	7,42	14,84
117	484	4845381600	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 900x0800	ks	2,000	117,64	235,28
130	731	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou jednoradového	ks	3,000	3,62	10,86
131	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	19,000	7,03	133,57
129	731	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	48,250	0,42	20,27
128	731	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,875	39,41	34,48

766

Konštrukcie stolárska

113,55

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Trebušovce
Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Trebušovce
Zhotoviteľ: podľa výberového konania
Miesto: Trebušovce

Spracoval: [REDACTED]
Dátum: 5.8.2019

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
31	766	76660011	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m ²	ks	1,000	0,72	0,72
32	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. ohrávového do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídľové	ks	1,000	13,83	13,83
33	611	6116017100	Dvere vnútorné hladké piné jednokrídľové 80x197 cm prefa	ks	1,000	99,00	99,00

771 Podlahy z dlaždíc 128,35

49	771	771541015	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do malty veľ. 300 x 300 mm	m ²	2,950	19,14	56,46
50	597	5978651460	TAURUS GRANIT dlaždice - leštené, rozmer 295x295x8 mm, farba 61 SL Tunis	m ²	3,098	22,27	68,99
51	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,150	19,28	2,89

783 Dokončovacie práce - nátery 2,87

136	783	783124120	Nátery oceľ. konštr. stredných B a plnostenných D syntetické dvojnásobné - 70µm	m ²	1,000	2,87	2,87
-----	-----	-----------	---	----------------	-------	------	------

784 Dokončovacie práce - maľby 716,40

92	784	784422911	Oprava, maľba vápenná základná dvojnásobná, ručne nanášaná na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m ²	360,000	1,99	716,40
----	-----	-----------	--	----------------	---------	------	--------

795 Lokálne kúrenie 71,88

132	795	795121813	Odpojenie a odobranie prenosných kachiel alebo sporákov na pevné palivo s hmotnosťou nad 250 kg, -0,28000t	ks	4,000	17,97	71,88
-----	-----	-----------	--	----	-------	-------	-------

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 4 880,33

VRN10 Inžinierska činnosť 1 800,00

95	000	001000031	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné, tlakové skúšky 72hod	eur	1,000	1800,00	1800,00
----	-----	-----------	---	-----	-------	---------	---------

VRN11 Meranie 3 080,33

96	000	001100001	Meranie - montáž silnoprádových rozvodov a zariadení	kpl	1,000	3080,33	3080,33
----	-----	-----------	--	-----	-------	---------	---------

Celkom

31 049,46

VERÓNYS s. r. o.
Osloboditeľov 9/13
961 01 Krupina
IČO: 47 210 621

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Trebušovce
 Objekt: Meranie - montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení

Objednávateľ: Obec Trebušovce

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Miesto: Trebušovce

Spracoval: [REDACTED]

Dátum: 5.8.2019

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení 762,00

91011301 Úložný materiál - Príchytky (hmoždinky) - Polyamydové 82,00

1	91	91011301030020	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8	ks	50,000	1,14	57,00
2	562	5628413400	Príchytka do steny T 3202 D 8 mm	sada	50,000	0,20	10,00
3	283	2838003610	skrutka samovrtná 5,5x75mm	ks	50,000	0,30	15,00

91110303 Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá 500,00

4	91	91110303010010	Systém monitorovania úniku plynu	ks	1,000	100,00	100,00
5	345	3450663630	Systémová ústredňa GABA CTSK8	ks	1,000	300,00	300,00
6	345	3450663630	Senzor úniku plynu GABA 2S21	ks	1,000	100,00	100,00

91111103 Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá 180,00

7	91	91111103040180	Výstražná siréna s majákom	ks	1,000	45,00	45,00
8	345	3453018643	Výstražná siréna s majákom, vonkajšia	ks	1,000	135,00	135,00

PSV Práce a dodávky PSV 146,01

740 Silnoprúd 146,01

9	740	744111102	Montáž svietidla - žiarivkové bytové stropné 2 zdroje	ks	1,000	12,55	12,55
10	348	3480255300	Svietidlo 2x36W IP44, stropné	ks	1,000	76,07	76,07
11	347	3470304000	Trubice 120cm 36W	ks	2,000	5,99	11,98
12	740	744121005	Montáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 2 zdroje s krytom	ks	1,000	13,90	13,90
13	348	3480255300	Svietidlo 8W núdzové	ks	1,000	31,51	31,51

M Práce a dodávky M 2 172,32

21-M Elektromontáže 1 870,38

14	921	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-23, uložená pod omietkou	m	5,000	1,10	5,50
15	345	3450704200	I-Rúrka FX 25	m	5,000	0,27	1,35
16	921	210010108	Lišta elektroinšt. z PVC bez príslušenstva, uložená pevne 24x22 vkladacia	m	12,000	1,31	15,72
17	341	3410300973	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 24X22 HD KOPOS	m	12,000	1,10	13,20
18	921	210010110	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	21,000	1,93	40,53

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Trebušovce
Objekt: Meranie - montáž silnopráúdových rozvodov a zariadení

Objednávateľ: Obec Trebušovce
Zhotoviteľ: podľa výberového konania
Miesto: Trebušovce

Spracoval: [REDACTED]
Dátum: 5.8.2019

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	341	3410300902	Lišta hranatá HF HD - biela RAL 9003 LHD 40X40HF HD	m	21,000	8,20	172,20
20	343	3430102500	Doska cementn ísovaná tepelnoizolačná, hr. 5 mm,	m2	1,000	14,80	14,80
21	345	3450632800	Svorka WAGO 1,5-2,5	ks	12,000	0,21	2,52
22	921	210100001	Ukončenie vodičov v krabici vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	24,000	0,78	18,72
23	345	3450901300	I-Krabica MAK 85/85x32	ks	1,000	1,90	1,90
24	921	210100002	Ukončenie vodičov v krabici vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	16,000	0,77	12,32
25	345	3452105400	G-Káblové oko CU 6x8 KU-L	ks	16,000	0,51	8,16
26	341	3410403400	Vodič medený CY 05 žltozelený	m	35,000	0,66	23,10
27	921	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	4,000	1,10	4,40
28	345	3452106900	G-Káblové oko CU 16x8 KU-V	ks	4,000	0,59	2,36
29	341	3410402700	Vodič medený CY 16 žltozelený	m	10,000	1,65	16,50
30	921	210100008	Skompletovanie rozvádzača RK vč. zapojenia koef. 0,4	ks	1,000	3,83	3,83
31	357	3570168800	Rozvádzač RK (komponenty)	ks	1,000	180,00	180,00
32	921	210100008	Úprava rozvádzača RH vč. zapojenia	ks	1,000	3,83	3,83
33	357	3570168800	Rozvádzač RH (komponenty)	ks	1,000	50,00	50,00
81	921	210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	7,71	7,71
82	358	3580760178	Istič LPN-16B-3	ks	1,000	14,80	14,80
34	921	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,000	4,11	4,11
35	345	3450208100	Spínač č.1 IP44 biely	ks	1,000	5,93	5,93
36	921	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,000	4,40	4,40
37	345	3450201480	STOP tlačítko, červené na žltom podklade, bez samočinného návratu	ks	1,000	38,00	38,00
38	921	210111002	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vč. zapojenia vyhotovenie 2P + Z (s ochran. viečkom)	ks	2,000	3,49	6,98
39	345	3450310000	M-Zásuvka 16A, 230V, IP44 vodotesná biela s clonkami	ks	2,000	5,84	11,68
40	354	3544215000	Svorka uzemňovacia ekvipotencionálna	ks	1,000	12,53	12,53
41	345	3450914500	Krabica KT-250x110	ks	1,000	7,68	7,68
42	921	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	8,000	2,73	21,84
43	354	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	8,000	1,40	11,20
44	921	210220452	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu	m	45,000	1,31	58,95
45	921	210802378	Kábel medený uložený voľne H05RR-F (CGLG) 300/500 V 5x0,75	m	30,000	0,39	11,70

ZADANIE

stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Trebušovce
Objekt: Meranie - montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení

Objednávateľ: Obec Trebušovce

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Miesto: Trebušovce

Spracoval: [redacted]

Dátum: 5.8.2019

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
46	341	3410351113	CYSY 5x0,75 Gumený kábel a vodič harmonizovaný	m	30,000	0,58	17,40
47	921	210881069	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	10,000	0,72	7,20
48	341	3410350858	N2XH 2x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	10,000	0,68	6,80
49	921	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	30,000	0,74	22,20
50	341	3410350864	N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	30,000	0,80	24,00
51	921	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	20,000	0,84	16,80
52	341	3410350865	N2XH 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	20,000	1,25	25,00
53	921	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	20,000	0,96	19,20
54	341	3410350890	N2XH 5x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	20,000	1,90	38,00
55	HZS	HZS-001	Revízie	hod	16,000	20,00	320,00
56	R	M21-PPV	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	20,000	15,00	300,00
57	HZS	M21-DOP	Doprava do 3,5t	km	250,000	0,50	125,00
58	HZS	M21-OD	Likvidácia odpadu s dokladovaním	ton	0,250	25,00	6,25
59	R	M21-PM	Podružný materiál 6%	%	6,000	6,99	41,95
60	R	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov 6%	%	6,000	2,86	17,16
61	R	M21-PPV	Nešpecifikované práce	hod	7,500	10,00	75,00

46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

301,94

62	921	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2(1x náter včít.svo.niek a vyznač.žlt.pruhov)	M	2,500	0,96	2,40
63	246	2462740600	Chemicko odolná náterová hmota	kg	0,500	20,62	10,31
64	246	246420300	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,250	3,88	0,97
65	921	210220111	Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	M	6,000	2,78	16,68
66	156	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10,00mm	kg	4,000	1,69	6,76
67	921	210220361	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	2,000	15,00	30,00
68	921	210220371	Uzemňovací kruh v jamke pre spojenie uzemň. pásika včít. ich pripojenia, bez náteru	ks	2,000	13,27	26,54
69	354	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	2,000	21,96	43,92
70	354	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	2,000	1,35	2,70
71	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	2,000	3,62	7,24
72	921	210220401	Označenie zvodov štičkami smaltované, z umelej hmoty	KUS	1,000	1,87	1,87
73	548	548951100	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	kus	1,000	3,55	3,55

74

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Trebušovce
 Objekt: Meranie - montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení

Objednávateľ: Obec Trebušovce
 Zhotoviteľ: podľa výberového konania
 Miesto: Trebušovce

Spracoval: Dolinský
 Dátum: 5.8.2019

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
74	946	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	6,000	11,41	68,46
75	946	460560164	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutň. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	6,000	2,44	14,64
76	354	3544245350	Uzemňovacia vodič zliatina AlMgSi označenie 0 Ø	kg	2,000	6,91	13,82
77	921	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm ²	m	15,000	2,43	36,45
78	354	354040830	HR-Svorka SZ	ks	1,000	1,38	1,38
79	921	210010323	Krabica (KR 125) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, štvorcová	ks	1,000	8,75	8,75
80	341	3410300426	Krabica rozvodná krabica+viečko+svorkovnica KR 125 KA	ks	1,000	5,50	5,50

Celkom

3 080,33

VERÓNÝ OaS s. r. o.

Oľahovského 933
 010 01 Krompach
 010 41 000000

- 1 -
Výkaz – výmer

stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Trebušovce
 Objekt: Elektroinštalácia
 Objednávateľ: Obec Trebušovce
 Zhotoviteľ: VERONY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina
 Miesto: Trebušovce
 Dátum: 5.8.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena dodávky	Cena montáže
1	2	3	4	5	6		7

M Práce a dodávky M
21-M Elektromontáže

1 203,745

1 170,445

1	210010002	Trubka plastová D 16	m	36,000	1,030		37,080
2		I-Rúrka FX 20	m	37,800	0,240	9,072	
3	210200016	Svietidlo žiarivkové stropné	ks	9,000	4,780		43,020
4		Svietidlo žiarivkové 4x18 W, IP 20 - „A“	ks	9,000	38,190	343,710	
5		Trubica žiarivková 14 W	ks	36,000	2,950	106,200	
6	210201004	Svietidlo žiarivkové stropné	ks	10,000	8,050		80,500
7		Svietidlo žiarivkové 1x28 W, IP 65 - „C“	ks	1,000	24,600	24,60	
8		Svietidlo žiarivkové 2x28 W, IP 65 - „B“	ks	4,000	26,340	105,36	
9		Trubica žiarivková 28 W	ks	5,000	4,650	23,25	
10	210200111	Núdzové svietidlá nástenné, stropné, 1x8 W, núdzový režim	ks	4,000	9,150		36,600
11		Núdzové svietidlá 1x8W/3hod, IP20 - „N“	ks	4,000	31,510	126,040	
12	210110067	Montáž invertora	ks	3,000	7,550		22,650
13		Núdzový zdroj LIDER 6-36T2 2hod	ks	3,000	27,530	82,590	
14	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	56,000	0,690		38,640
15		Kábel CYKY 3x1,5	m	58,800	0,400	23,520	
16	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	21,000	0,760		15,960
17		Kábel CYKY 5x1,5	m	22,050	0,660	14,553	
		spolu				858,90	274,45
		Podružný materiál	%	3,00	858,90	25,77	
		PPV	%	1,00	858,90	8,59	
		Presun	%	1,00	274,45		2,74
		Elektromontáže celkom				893,26	277,19

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

33,300

1	HZS000113	Demontáže jestvujúcich svietidiel	hod	2,00	16,65		33,30
---	-----------	-----------------------------------	-----	------	-------	--	-------

Celkom

1 203,75

VERONY OaS s. r. o.
 Osloboditeľov 933
 963 01 Krupina
 IČO: 47 210 621

stavba:
Objekt:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Výkaz – výmer

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Trebušovce
Vonkajšia ochrana pred bleskom
Obec Trebušovce
VERONY OaS s.r.o., Osioboditeľov 933, Krupina

JKSO:
Spracoval:
Dátum:

5.8.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena materiál	Cena montáž
1	2	3	4	5	6	7	8

M Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

1 344,028

1	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	115,000	3,150	344,916	999,112
2		Vodič pozinkovaný FeZn Ø 8 mm	kg	72,450	1,330		362,250
3	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	64,000	3,150		201,600
4		Vodič pozinkovaný FeZn Ø 10 mm	kg	53,760	1,410		75,802
5	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	8,000	2,610		20,880
6		Štítok orientačný č. 1- č. 8	ks	8,000	0,270		2,160
7	210220105	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	ks	24,000	1,430		34,320
8		Podpera vedenia do muriva PV 03	ks	24,000	0,840		20,160
9	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23	ks	80,000	1,430		114,400
10		Podpera vedenia na plechové strechy PV 23	ks	44,000	0,510		22,440
11	210220204	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP10-30	ks	1,000	5,970		5,970
12		Zvodová tyč JP 15	ks	1,000	8,100		8,100
13	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	2,000	6,850		13,700
14		Držiak zvodovej tyče na upevnenie na komín	ks	2,000	9,600		19,200
15	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	1,000	1,430		1,430
16		Ochranná strieška horná OS 01	ks	1,000	1,990		1,990
17	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	1,000	2,380		2,380
18		Svorka k uzemňovacej tyči D= 20 SJ 01	ks	1,000	1,300		1,300
19	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	30,000	1,670		50,100
20		Svorka spojovacia SS s p. 2 skr	ks	30,000	0,470		14,100
21	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	8,000	2,380		19,040
22		Svorka okapová SO	ks	6,000	1,070		6,420
23	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	2,380		14,280
24		Svorka skúšobná SZ	ks	6,000	1,350		8,100
25	210220249	Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11	ks	4,000	3,580		14,320
26		Svorka okapové rúry D= 50-150 mm ST 10	ks	4,000	2,150		8,600
27	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	6,000	10,140		60,840
28		Ochranný uholník OU 1,7 m	ks	6,000	5,860		35,160
29	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	12,000	4,580		54,960
30		Držiak ochranného uholníka DU Z	ks	12,000	0,980		11,760
31	210220293	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	ks	5,000	3,750		18,750
32		spolu				331,650	989,220
33		Podružný materiál	%	3,000	331,650		9,950
34		PPV	%	1,000	331,650		3,317
35		Presun	%	1,000	989,220		9,892
36		Elektromontáže celkom				344,916	999,112

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

208,23

1	HZS000114	Revízie	hod	11,000	18,930		208,230
---	-----------	---------	-----	--------	--------	--	---------

Celkom

1 552,26

VERONY OaS s.r.o.
Osioboditeľov 933
903 01 Krupina
IČO: 47 210 621